

**Saldus novada pašvaldībai**  
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801

SIA „BM-Projekts”  
Pārslas iela 3b, Rīga, LV-1002

Nr. BM 01/2017\_05

### **Par būvprojekta “Veides meža kapu būvniecība” 1.kārtas tāmes darbu daudzumu izmaiņām**

SIA „BM-Projekts” izstrādāja būvprojektu „Veides meža kapu būvniecība”, balstoties uz Līguma Nr.423 (turpmāk tekstā – Līgums), kas noslēgts ar Saldus novada pašvaldību (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) un izstrādāts pamatojoties uz Līguma nosacījumiem, Projektēšanas uzdevumu un Būvatļauju.

Pēc Pasūtītāja vēlmēm tiek mainīti darbu daudzumi būvprojekta 1. kārtai, jo būvniecības objekta “Veides meža kapu būvniecība” pieejamie finanšu līdzekļi tiek ierobežoti. Atbilstoši Pasūtītāja vēlmēm tiek mainīti šādi darbu daudzumi būvprojekta 1. kārtas tāmes pozīcijās: *(teikuma beigās norādīts mainīto pozīciju Nr.p.k. atbilstoši 1.kārtas būvniecības tāmei, skatīt kopā ar Pielikumu Nr.1.)*

#### **Teritorijas sadaļa:**

- Brauktuves karstā asfalta salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=40 cm ( $K_f > 1$  m/dnn), daudzums mainīts no 7804m<sup>3</sup> uz 982 m<sup>3</sup>, **(Nr.p.k. 23)**.
- Autostāvlaukuma betona bruģakmens segas virskārtu neizbūvēt ((Betona bruģakmens DECOR (bezfāzu, balta, gluda atstarojoša virsma, 160x160x80 mm), (bezfāzu, pelēka, skalota virsma, 160x160x80 mm), (bezfāzu, pelēka, skalota virsma, 240x160x80 mm), granīta izsijas (fr.2/8)).
- Autostāvlaukumu izbūvēt līdz minerālmateriālu maisījuma segumam 0/32s, NIII, h=10 cm un ieskaitot to, mainīts materiālu nosaukums no 0/45 LA>25, h=15 cm uz 0/32s, NIII, h=10 cm, **(Nr.p.k. 33)**.
- Autobusa pieturas betona bruģakmens minerālmateriālu maisījumu 0/45, LA>25, h=15 cm aizstāt ar minerālmateriālu maisījumu 0/45, NIII, h=15 cm, **(Nr.p.k. 38)**.
- Autobusa pieturas, gājēju ietves un dabīgā akmens betona bruģakmens granīta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm darbu apraksts un materiālu nosaukums aizstāt ar dolomīta šķembu izsijām (fr.2/8), hvid=3 cm, **(Nr.p.k. 39., 45., 50)**.
- Ceļa zīmes 326 “Apstāties aizliegts” izbūvi neparedzēt.
- Metāla žogs ar betona stabiem (Nr.-5 Metāla posms), uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.4 vai ekvivalents izstrādājums, daudzums mainīts no 320 m uz 131 m, **(Nr.p.k. 86)**.

- Divviru veramie metāla vārti (Nr.-5 Metāla posms), (3,00 m, uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.4 vai ekvivalents izstrādājums) daudzums mainīts no 2 gb. uz 1. gb., (Nr.p.k. 87).
- Vienviru veramie metāla vārti (Nr.-5 Metāla posms), (1,50m) uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.4 vai ekvivalents izstrādājums, izbūvi neparedzēt.
- Metāla žogs Nylofor® City, uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.5 vai ekvivalents izstrādājums (Pirmās būvniecības kārtas teritorijas pagaidu nožogojums), daudzums mainīts no 70 m uz 259 m, (Nr.p.k. 89).
- Darba apraksts un materiāla nosaukums mainīts no divviru veramie vārti Nylofor® (3,00m), uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.5 vai ekvivalents izstrādājums uz divviru veramie vārti Nylofor® (2.00m), uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.5 vai ekvivalents izstrādājums, (Nr.p.k. 90).
- Vienviru veramie vārti Nylofor® (1m), uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr.5 vai ekvivalents izstrādājums, daudzums mainīts no 1 gb. uz 3.gb., (Nr.p.k. 91).

**Piezīme:** Vienviru veramie vārti Nylofor® (1m), Metāla žogs Nylofor® City, divviru veramie vārti Nylofor® (2.00m), paredzēt analogu RAL krāsu atbilstoši metāla žogam (Nr.-5 Metāla posms).

**Lietus ūdens kanalizācijas sadaļā:**

Lietus kanalizācijas K2 pozīcijas, iekļaujot naftas produktu atdalītājs un smilšķērājs 6 l/s ar integrētu apvadlīniju 30 l/s un vispārējās celtniecības darbus K2 tīklus, izbūvi neparedzēt.

Cerot uz tālāku veiksmīgu sadarbību,  
Ar cieņu,  
SIA „BM-Projekts” ainavu arhitekta



Kintija Cirse

19.05.2017.